

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ulicy Kwiatowej					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-31 d.1 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 273,00*5,00	m ² m ²	 1 365,000	
				RAZEM	1 365,000
2	KNR 2-31 d.1 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 273,00*5,00*0,02	m ³ m ³	 27,300	
				RAZEM	27,300
2		Nawierzchnia drogi			
3	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 273,00*5,00	m ² m ²	 1 365,000	
				RAZEM	1 365,000
4	KNR 2-31 d.2 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 273,00*5,00	m ² m ²	 1 365,000	
				RAZEM	1 365,000
5	KNR 2-31 d.2 0204-05 analogia	Umocnienie pobocza - nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm 273,00*0,40*2	m ² m ²	 218,400	
				RAZEM	218,400