

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew. 221/1 i 220/2, obr. 02 Bukowiec, Gmina Brójce
INWESTOR : Gmina Brójce
ADRES INWESTORA : 96-006 Brójce 39
DATA OPRACOWANIA : 22.09.2020

WYKONAWCA :

Data opracowania
22.09.2020

INWESTOR :
Wojt Gminy Brójce
mgr Radosław Agaciak
Data zatwierdzenia 22.09.2020

Kierownik Referatu
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
mgr Jakub Hajduk
22.09.2020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Odtworzenie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1,92*2	km		
			km	3,840	
				RAZEM	3,840
2	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczny wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 1920*2*1,0	m ²		
			m ²	3 840,000	
				RAZEM	3 840,000
3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1920*2*0,75	m ²		
			m ²	2 880,000	
				RAZEM	2 880,000