

Łódź 2020-09-24

Inwestor:
Gmina Brójce

Kosztorys inwestorski

Nazwa budowy: Modernizacja dróg gminnych w Bukowcu, odcinki:
ul. Azaliowa od Konwaliowej, ul. Krokusowa od Azaliowej do Narcyzowej,
ul. Narcyzowa do Irysowej, ul. Irysowa - fragment

Adres budowy: Działki nr ew. 48, 603, 49/32, 608, 547, 598, 599, obr. 02 Bukowiec, gmina Brójce

Obiekt: Drogi gminna

Rodzaj robót: Drogowe

Data oprac.: 2020-09-24

Podstawa opracowania: KNNR 6

Waluta: PLN

Nazwa	Wartość	R	M	S	Kwota	Uproszczone	Razem
Koszty z narzutami (netto)	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stawka VAT	23,00 %						0,00
Wartość brutto	PLN						0,00

Słownie:


Podinspektor
mgr inż. Jerzy Świątnicki

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg ceny jednostkowej KNNR 61102-010-060	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem krotność= 1,00	m3	37,53
1. $112,00 * 5,00 * 0,02 + 65,00 * 4,50 * 0,02 + (128,00 + 78,00 + 50,00) * 4,00 * 0,02$				37,53
2	wg ceny jednostkowej KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego. krotność= 1,00	m2	1876,50
1. $112,00 * 5,00 + 65,00 * 4,50 + (128,00 + 78,00 + 50,00) * 4,00$				1876,50
3	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-050-050	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni z kruszywa krotność= 1,00	m2	1876,50
1. 1876,50				1876,50
4	wg ceny jednostkowej KNNR 60308-010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. krotność= 1,00	m2	1876,50
1. 1876,50				1876,50
5	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-040-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm krotność= 1,00	m2	433,00
1. $(112,00 + 65,00 + 128,00 + 78,00 + 50,00) * 2 * 0,5$				433,00