

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew. 221/1 i 220/2, obr. 02 Bukowiec, Gmina Brójce  
INWESTOR : Gmina Brójce  
ADRES INWESTORA : 96-006 Brójce 39  
DATA OPRACOWANIA : 19.11.2020

**KWYKONAWCA** Referatu  
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

*Hajduk*  
mgr Jakub Hajduk  
Data opracowania  
19.11.2020

INWESTOR  
Gmina Brójce  
mgr Radosław Agaciak  
Data zatwierdzenia  
20.11.2020

Utwardzenie pobocza drogi nr 2923E

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Pobocze drogi nr 2923E</b>					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1,92*2	km		
			km	3,84	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,84</b>
2	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 1920,00*2*1,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3 840,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 840,00</b>
3	KNNR 6 0113-04	Warstwa góna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1920,00*2*0,75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2 880,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 880,00</b>
4	KNR 2-31 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej 33,50*4,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	134,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>134,00</b>
5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 33,50*4,00*0,08	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	10,72	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,72</b>
6	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 33,50*5,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	177,55	
				<b>RAZEM</b>	<b>177,55</b>
7	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 33,50*5,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	177,55	
				<b>RAZEM</b>	<b>177,55</b>
8	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 177,55*0,25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	44,39	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,39</b>
9	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 33,50*5,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	177,55	
				<b>RAZEM</b>	<b>177,55</b>
10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 33,50*5,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	177,55	
				<b>RAZEM</b>	<b>177,55</b>
11	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa góna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 33,50*5,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	177,55	
				<b>RAZEM</b>	<b>177,55</b>
12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,40*0,20*3,40*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,54</b>
13	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,45*0,20*33,50	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3,02	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,02</b>
14	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe na płask 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 33,50	m		
			m	33,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,50</b>
15	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2*3,40	m		
			m	6,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,80</b>
16	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu podwójne T o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 177,55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	177,55	
				<b>RAZEM</b>	<b>177,55</b>