

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej nr 106915E oraz terenu przed budynkiem OSP w Bukowcu
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew. 221/2 oraz 390, obr. 02 Bukowiec, Gmina Brójce
INWESTOR : Gmina Brójce
ADRES INWESTORA : 96-006 Brójce 39
DATA OPRACOWANIA : 19.11.2020

WYKONAWCA:
Kierownik Referatu
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Hajduk

mgr Jakub Hajduk
Data opracowania
19.11.2020

INWESTOR
Wojt Gminy Brójce
mgr Radosław Gaciak
Data zatwierdzenia
20.11.2020

Pobocze drogi nr 106915E i teren przed OSP w Bukowcu PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---------------------------------|---|----------------|----------|----------|
| Utwardzenie pobocza drogi nr 106915E oraz terenu przed budynkiem OSP w Bukowcu | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1,16*2 | km | | |
| | | | km | 2,32 | |
| | | | | RAZEM | 2,32 |
| 2 | KNNR 6 1301-05 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 1160,00*2*1,00 | m ² | | |
| | | | m ² | 2 320,00 | |
| | | | | RAZEM | 2 320,00 |
| 3 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa góma podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1160,00*2*0,75 | m ² | | |
| | | | m ² | 1 740,00 | |
| | | | | RAZEM | 1 740,00 |
| 4 | KNR 2-31 0810-02 analogia | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej 17,20*7,70+13,90*16,50+12,60*6,00-2,85*8,00-134,00 | m ² | | |
| | | | m ² | 280,59 | |
| | | | | RAZEM | 280,59 |
| 5 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km 280,59*0,08 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 22,45 | |
| | | | | RAZEM | 22,45 |
| 6 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 280,59 | m ² | | |
| | | | m ² | 280,59 | |
| | | | | RAZEM | 280,59 |
| 7 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 280,59 | m ² | | |
| | | | m ² | 280,59 | |
| | | | | RAZEM | 280,59 |
| 8 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III 280,59*0,25 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 70,15 | |
| | | | | RAZEM | 70,15 |
| 9 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 280,59 | m ² | | |
| | | | m ² | 280,59 | |
| | | | | RAZEM | 280,59 |
| 10 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 280,59 | m ² | | |
| | | | m ² | 280,59 | |
| | | | | RAZEM | 280,59 |
| 11 | KNR 2-31 0114-03 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa góma o grubości po zagęszczeniu 8 cm 280,59 | m ² | | |
| | | | m ² | 280,59 | |
| | | | | RAZEM | 280,59 |
| 12 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,40*0,20*6,00 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 0,48 | |
| | | | | RAZEM | 0,48 |
| 13 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 12,10*1,50 | m | | |
| | | | m | 13,60 | |
| | | | | RAZEM | 13,60 |
| 14 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6,00 | m | | |
| | | | m | 6,00 | |
| | | | | RAZEM | 6,00 |
| 15 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu podwójne T o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 280,59 | m ² | | |
| | | | m ² | 280,59 | |
| | | | | RAZEM | 280,59 |